

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ELOTA
2021-2024**

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE
GRACIANO SANCHEZ A LADO NORTE DE LA COMUNIDAD DE
TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

17/Ago/2022
PAG-1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS		
1A	TERRACERIAS		
1A-1	Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería	ML	80.00
1100 02	Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad.	M3	67.48
1130 02	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco.	M3	5.60
1131 06	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco.	M3	25.49
1131 01	Relleno en zanjas a volteo con material producto de excavación.	M3	22.88
9000 02	Acarreo 1er km material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3	33.60
9002 02	Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3-KM	100.80
1A-08	Afine con equipo (motoconformadora) en calles, al termino de la obra	M2	640.00
1B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
8049 03	Suministro de tubería de p.v.c. Alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna, nmx 215 l.a.b. fábrica de 200 mm de diámetro.	ML	80.00
2041 05	Instalación de tubería de pvc orientado con cople y con anillo elastomérico integrado de fábrica de 200 mm de diámetro.	ML	80.00
3110 01	Suministro y colocación de brocales y tapas para pozos de visita de concreto, fabricación e instalación.	PZA	2.00
1C	POZOS DE VISITA TIPO COMÚN		
3060 01	Construcción de pozo de visita tipo comun, incluye: excavacion, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporcion 1:3, media caña, suministro y colocacion de todos los materiales a 1.00 mts de profundidad.	PZA	2.00

AUTORIZO:

L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ
Gerente General de JAPAME